Comp. Tehnic Investiții
20.05
2016.

MUNICIPIUL PAŞCANI
loc. Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr.16, judeţ Iaşi

E.ON Distribuţie Romania SA

Acces la retea
Pandurilor 42
540554 Târgu Mureş
www.eon-România.ro

Veronica Mezo
T +40-0365 403 642

Veronica Mezo@eon-romania.ro

Abreviere: RA

Tîrgu Mureş, **12.04.2016**

Informare studiu tehnico-economic
Nr. 882

Stimate solicitant /Stimaţi solicitanţi,

Urmare a solicitării/ solicitărilor dumneavoastră de alimentare cu gaze naturale a imobilului/ imobilelor din loc. **Paşcani**, str. **Bucuriei,** nr. , judeţ **Iaşi**, E.ON Distribuţie România S.A. a efectuat studiul tehnico-economic pentru evaluarea condiţiilor privind asigurarea accesului la sistemul de distribuţie, conform prevederilor Ordinului A.N.R.E 104/09.07.2015 pentru aprobarea *Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale.*

Soluţia de alimentare presupune realizarea extinderii conductei de distribuţie.

Pentru extinderea conductei este necesar:

- ţeavă **PE100 SDR11**, de diametru **63** mm - **460** m
- ţeavă **PE100 SDR11**, de diametru **90** mm - **480** m

Valoarea estimată a investiţiei este de **84,521.28** lei (inclusiv TVA).

Conform acestui studiu vă informăm că investiţia nu este economic justificată pentru compania noastră.

Realizarea conductei poate fi făcută prin încheierea prealabilă a unui contract de asociere cu E.ON Distribuţie România S.A. Prin acest contract, dumneavoastră veţi asigura proiectarea şi execuţia conductei, alegând o firmă autorizată ANRE în acest sens; compania noastră va asigura evaluarea tehnico-economică a documentaţiei tehnice, recepţia şi punerea în funcţiune şi va acorda asistenţă tehnică pe toată perioada derulării lucrărilor, conform Legii 123/2012 – cu modificări şi completări ulterioare. Serviciile de asistenţă tehnică vor fi prestate contra cost.

Obiectivele/conductele puse în funcţiune vor fi preluate în folosinţă de către E.ON Distribuţie România S.A. în baza unui contract de comodat.

Pentru realizarea instalaţiei de racordare (branşament şi post/ staţie de reglare măsurare) se va încheia un contract de racordare, ulterior emiterii avizului tehnic pentru realizarea conductei.

Ataşat prezentei vă transmitem:

- studiul tehnico economic, ce conţine:

a) datele generale ale investiţiei;
b) schiţa cu soluţia de alimentare;
c) devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului;
d) indicatorii specifici analizei cost-beneficiu.

- contractul de asociere pentru realizarea extinderii de conductă;
- contractul de comodat pentru preluarea în folosinţă de către E.ON Distribuţie România S.A. a obiectivelor/conductelor puse în funcţiune.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Frank Hajdinjak

Directori Generali
Torsten Rőglin DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Simona Mihaela Ciocan Covaliu (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

<u>Vă rugăm ca în termen de 60 de zile să ne transmiteţi contractele semnate, în mod contrar, studiul tehnico-economic îşi va pierde valabilitatea.</u>

Acordarea ulterioară a accesului la sistemul de distribuţie se va face în urma unei noi solicitări.

Cu respect,

Vasile Şandru
Director Departament
Acces la Reţea

Veronica Mezo
Specialist Acces la reţea

DATE GENERALE ALE INVESTIŢIEI

conform Anexei 1 din Procedura privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE 104/2015

Nr. crt.	Informaţii refertitoare la locul de consum	Detaliere		Menţiuni
1	Solicitanţi (nume şi prenume/ denumire)	PRIMARIA PASCANI		
2	Tip client casnic/noncasnic	casnic		
3	Producator/OSD	nu e cazul		
4	Acord de acces la sistem (numărul, data)			
5	Amplasament viitoare locuri de consum	Localitate	PASCANI	
		Strada	BUCURIEI	
		Nr.	F.N.	
		Judet	IASI	
6	Debit solicitat (mc/h)			
7	Debitul de perspectivă (mc/h)	100,00		
Nr. crt.	**Informaţii referitoare la conducta existentă**	**Detaliere**		**Menţiuni**
1	Amplasament conductă	Localitate	PASCANI	
		Strada	ION CREANGA	
		Judeţ	IASI	
2	Material conductă	otel		
3	Diametru/Lungime	168mm		
4	Regim presiune	presiune redusa		
5	Tip teren/tip carosabil în zona de cuplare	drum pietruit (piatra cubica + balast)		
6	Proprietate teren pe care este amplasata conducta în punctul de cuplare*	public		
		intravilan		

Nr. crt.	Informații referitoare la obiectivul propus	Detaliere		Mențiuni
1	Amplasament conductă	Localitate	PASCANI	
		Strada	BUCURIEI	
		Județ	IASI	
2	Material conductă	polietilena PE 100		
3	Diametru/Lungime	90mm/480m		
		63mm/460m		
4	Regim presiune	presiune redusa		
5	SRM/ SRS	Qmax		
		$P_i$min/$P_i$max		
		$P_e$min/$P_e$max		
6	Tip teren/tip carosabil - lungime	beton sau asfalt cu infrastructura de balast		
		drum pietruit (piatra cubica + balast)	940m	
7	Proprietate teren pe care este amplasat obiectivul*	public		

* informație validată prin Certificatul de urbanism emis de autoritățile competente



EXTINDERE CONDUCTA PRESIUNE REDUSA
LOC. PASCANI STR. BUCURIEI
BENEFICIAR PRIMARIA PASCANI

NI 97235

LEGENDA

conducta presiune redusa proiectata

conducta presiune redusa existenta

NOTA

pe tronsoane sunt trecute diametrele interioare ale conductelor

SERVICIU INGINERIE
TOROK ZSOMBOR
4171/15.01.2016